# TECKENFÖRKLARING

- FASTIGHETSGRÄNS
- ARBETSOMRÅDE
- FG + 00.00 — FÄRDIGT GOLV
- 00.00 — NY PROJEKTERAD HÖJD
- A1 — A1, ASFALTSYTA
  ABT11 70/100 : 30 MM
  AG16 100/150 : 40 MM
  BÄRLAGER 0-40: 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90: 420 MM
- SM — SM, STENMJÖLSYTA
  STENMJÖL 0-5 : 40 MM
  BÄRLAGER 0-16 : 40 MM
  BÄRLAGER 0-40 : 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 : 240 MM
- GRA — GRÄSARMERING, GRÅ
  GRÄSARMERING: 80 MM
  MAKADAM 2-5: 30 MM
  BÄRLAGER 0-40: 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 : 270 MM
- BP — BETONGMARKPLATTA , GRÅ
  350X350X50MM. HAVSTENSFÖRBAND
  MAKADAM 2-5 : 30 MM
  BÄRLAGER 0-40 : 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 : 230 MM
- BTG1 — MARKSTEN GRÅ
  210X210X60MM.
  FRIS AV MARKSTEN, GRÅ. 210X140X60MM.
  MAKADAM 2-5 : 30 MM
  BÄRLAGER 0-40 : 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 : 230 MM
- S1 — SI, STRID SAND, FALLSKYDD
  STRID SAND 400 MM
  GEOTEXTIL N2
- S2 — S2, STRID SAND, FALLSKYDD
  BAKBAR SAND 400 MM
  GEOTEXTIL N2
- GR1 — PLANTERINGSYTA, GRÄSTORV
  HARPAD MATJORD : 150 MM
- GR2 — PLANTERINGSYTA, GRÄSSÅDD
  HARPAD MATJORD : 150 MM
- PLB — PLANTERINGBÄDD
  BESTÄLLAREN PLANTERAR PERENNER HÄR.
  HARPAD MATJORD 400 MM MED ÖVERHÖJNING
  100 MM. INBLANDNING AV 50 % GRÖNKOMPOST.
- PL — PLANTERINGSYTA, FRIVÄXANDE BUSKAR.
  HARPAD MATJORD 400 MM MED ÖVERHÖJNING
  100 MM. INBLANDNING AV 50 % GRÖNKOMPOST.
- PW — PLANTERINGSYTA, HÄCK
  HARPAD MATJORD 400 MM MED ÖVERHÖJNING
  100 MM. INBLANDNING AV 50 % GRÖNKOMPOST.
- BP — PLATTRAD, BETONGPLATTOR , GRÅ
  350X350X50MM
  MAKADAM 2-5 : 30 MM
  BÄRLAGER 0-40 : 80 MM
  FÖRSTÄRKNINGSLAGER 0-90 : 230 MM
- TRAPPA, BETONGBLOCK
- BEFINTLIGT TULPANTRÄD SOM FLYTTAS.
- BEFINTLIGT TRÄD SOM SKYDDAS OCH BEVARAS
- NYTT PROJEKTERAT TRÄD/SOLITÄR
- STÖRRE BUSKE VARIERANDE STORLEKAR
- NYTT PROJEKTERAD SOLITÄR
- BUSKE/MINDRE TRÄD VARIERANDE STORLEKAR
- DAGVATTENBRUNN, KUPOLBETÄCKNING
- DAGVATTENBRUNN, GALLERBETÄCKNING

- MK+XX — MUR AV BETONG L-STÖD. MK ANGIVEN.
- KS1-XX — KS1, KANTSTÖD, GRANIT. VISNING 0-150MM. TYP RV2.
- KS2-XX — KS2, SANDYTA TRÄKUBB AV LÄRK. VISNING: 100MM TYP: RAW NATURE
- KONTRASTMARKERING, PARKERING, GRÄSARMERING. EN RAD TYP MUNKSTEN ELLER LIKVÄRDIG. ANTRACIT
- STOLPBELYSNING, BELYSNINGSPOLLARE OCH VÄGGARMATUR ENLIGT E-HANDLING.
- TRAPPA, SLÄNT
- TRAPPA KOMPLEMENTSBYGGNAD, ENLIGT A-HANDLING
- RAMP, LUTNING 8% RAMP UTRUSTAS MED LEDSTÅNG OCH KONTRASTMARKERING.
- PARKERINGSPLATSER, MARKAS MED T.-PROFIL ÖVRIG TRAFIKMÅLNING UTGÖRS MED VIT EXTRUDERAD TERMOPLASTISK MASSA. MARKERING NUMERING AV PARKERINGSPLATSER PÅ ASFALT.
- PARKERINGSPLATS, RÖRELSEHINDRADE PARKERING FÖR RÖRELSEHINDRADE SKALL SKYLTAS MED VÄGMÄRKE E19+T7
- SG, SKRAPGALLER, TYP WELAND 1000X1200MM
- BRUNN, 200. UTEPLATS.
- SLÄNTLINJER
- MK+XX — MUT, TYP BENDER MEGASMART 400X200X150MM. MED ANGIVEN MK-HÖJD.

0 10 20 Meters

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | JUSTERING MUR OCH PARKERING. LAGT TILL ÖVERBYGGNADER | 260122 | LE |
| BET: | REVIDERING: | DATUM: | SIGN: |

## BYGGHANDLING

ÄNGELHOLMS KOMMUN

# KV LUNDVIVIAN 1

NYBYGGNATION AV BOSTÄDER OCH LSS

# MARKPLAN, NORRA DELEN

MGAB® ENTREPRENAD

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKTNUMMER: 2135 | HANDLINGSDATUM: 2025-01-28 | SKALA A1: 1:200 SKALA A3: 1:400 |
| RITAD AV: L.EBEFORS TEL: 0734-42 44 15 | ANSVARIG: P.EBEFORS TEL: 073-442 41 51 | BET: A |

M-03-001

| | | |
|---|---|---|
| KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 13 30 | HÖJDSYSTEM: RH 2000 | ANLÄGGNINGS AMA: --- |